


BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PIŁKA RĘCZNA, SIATKÓWKA, KOSZYKÓWKA

- A - boisko do piłki ręcznej
- B - boisko do siatkówki
- C - boisko do koszykówki

POWIERZCHNIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO: 748m2

w tym: powierzchnia boiska do piłki ręcznej: 640m2
powierzchnia boiska do siatkówki: 234m2
powierzchnia boiska do koszykówki: 286m2

Nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze ceglastym, nanoszona natryskowo na warstwę granulatu gumowego. Linie boiskowe malowane natryskowo w trakcie wykonywania nawierzchni, kolor linii biały do piłki ręcznej, żółty do siatkówki, niebieski do koszykówki. Szerokość linii granicznych piłka ręczna, siatkówka, koszykówka 5 cm.



Nazwa obiektu:	Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Janowicach		
Adres obiektu:	działka ewid. nr 457/2, obręb Janowice		
Inwestor:	Gmina Słaboszów		
Data:	Kwiecień 2018		
Przedmiot i skala rysunku:	Boisko wielofunkcyjne SKALA 1: 200	RYS. NR 3	
Opracowała:	Podpis:	Sprawdził:	Podpis:
inż. Pieczara Monika		inż Szarek Krzysztof Upr. bud. NR KL-311/92	