

1.1 KORYTARZ
1.2 MAGAZYN ART. SYPKICH
1.3 POM. OBRÓBKI WSTĘPNEJ WARZYW
1.4 POM. SOCJALNE
1.5 WĘZEŁ SANIT.+POM. PORZĄDKOWE
1.6 POM. MYCIA TERMOSÓW
1.7 POM. OBRÓBKI WSTĘPNEJ JAJ
1.8 KUCHNIA
1.9 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
1.10 JADALNIA

Oświetlenie pomieszczeń:

1.1 - Oprawy LED 6 x 19W (8,69W/m2) / 3000K
1.2 - Oprawa LED 1 x 19W (6,40W/m2) / 3000K
1.3 - Oprawy LED 3 x 19W (15,93W/m2) / 5000K
1.4 - Oprawy LED 3 x 19W (12,19W/m2) / 5000K
1.5 - Oprawa herm. LED 1 x 34W (8,48W/m2) / 3000K
1.6 - Oprawa herm. LED 1 x 34W (13,68W/m2) / 3000K
1.7 - Oprawy LED 2 x 19W (16,05W/m2) / 5000K
1.8 - Oprawy herm. LED 7 x 39W (10,99W/m2) / 4000K
1.9 - Oprawa herm. LED 1 x 34W (6,54W/m2) / 3000K
1.10 - Oprawy LED 12 x 19W (4,28W/m2) / 5000K

Razem kW: 0,898

Legenda

1.1a

1.1a - elementy obwodu oświetlenia połączone wzajemnie

BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nr rys. 1
Nazwa obiektu: Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku szkolnym	
Adres obiektu: Dziaduszyce gm. Słaboszów działka nr ewid. 561/22	
Przedmiot: PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ - rzut parteru	Skala 1:100
Projektował:	Data: 07.2018r.
Sprawdził:	Data: 07.2018r.