Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Instalacja elektryczna		
1	KNR 5-08 0401/06	Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu betonowym	szt	3,000
2	KNR 5-08 0403/04	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 5kg z 4 otworami mocującymi	szt	2,000
3	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg Analogia montaż wyposażenia rozdzielni	szt	22,000
4	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg Analogia montaż wył p.poż	szt	1,000
5	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg Analogia montaż sublicznika 3f	szt	1,000
6	KNNR 5 0204/01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 3*1,5mm2		
		80+65+95+46+44+20	m	350,000
		razem	m	350,000
7	KNNR 5 0204/01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 -3*2,5mm2		
		12+13+10+95+25+16+32	m	203,000
		razem	m	203,000
8	KNNR 5 0204/06	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe 5*2,5mm2		
		23+18	m	41,000
		razem	m	41,000
9	KNNR 5 0204/06	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe 3*4mm2		
		14+23+12	m	49,000
		razem	m	49,000
10	KNNR 5 0204/06	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe 5*4mm2		
		46+16	m	62,000
		razem	m	62,000
11	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej		
		(15)*0,1*0,05	m3	0,075
		razem	m3	0,075
12	KNNR 5 0204/06	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe anal R=1,5		
		15	m	15,000
		razem	m	15,000
13	KNR 5-08 0101/04	Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	m	14,000
14	KNR 5-08 0110/04	Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	14,000
15	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle		
		5+7+23+4	szt	39,000
		razem	szt	39,000
16	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		5+7+23	szt	35,000
		razem	szt	35,000
17	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
18	KNNR 5 0307/02	Montaż łącznika świecznikowego		
		7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
19	KNNR 5 0307/03	Montaż łącznika krzyżowego, dwubiegunowego		
		5	szt	5,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	5,000
20	KNNR 5 0308/07	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/4mm2	szt	23,000
21	KNR 5-08 0502/04	Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastykowych - 4 mocowania		
		6+1+3+3+1+1+2+7+1+12	kpl	37,000
		razem	kpl	37,000
22	KNNR 5 0512/05	Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W	kpl	37,000
23	KNR 5-08 0820/01	Kompletowanie opraw świetlówkowych analogia	szt	37,000
24	KNR 5-08 0403/02	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi wentylator		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
25	KNR 5-08 0811/01	Sprawdzenie stanu izolacji bez względu na rodzaj instalacji i przewodów	szt	22,000
26	KNNR 5 1209/02	Przebijanie otworów długości do 30cm (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w ścianach lub stropach gazobetonowych	otwór	6,000
27	KNNR 5 1203/01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2		
		20+15+5+16*2+4+66	szt	142,000
		razem	szt	142,000
28	KNNR 5 1203/02	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm2	szt	10,000
29	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	11,000
30	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	2,000
31	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,000
32	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - za każdy następny pomiar	pomiar	10,000
33	KNNR 5 1303/03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	1,000
34	KNNR 5 1303/04	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - za każdy następny pomiar	pomiar	1,000
35	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	1,000
36	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	4,000
37	KNNR 5 0605/02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III	m	6,000
38	KNR 5-08 0617/01	Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie	szt	2,000
39	KNNR 5 0606/05	Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III	szt	3,000
40	KNNR 5 0602/02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach	m	2,000
41	KNNR 5 0201/06	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm2	m	5,000

Stołówka szkolna Dziaduszyce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNNR 5 0103/04	Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu betonowym	m	5,000