

Kosztorys ślepy

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło gmina Siaboszów działka nr ewid. 169/1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	P.a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod plac rekreacyjny	ha	0,052		
2	Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii III	m2	520		
Roboty przygotowawcze					
2 Wyposażenie placu rekreacyjnego					
3	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "WYCIĄG GÓRNY i KRZESŁO"	kpl	1		
4	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "ORBITREK i BIEGACZ"	kpl	1		
5	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "PRASA NOŻNA i WIOŚLARZ"	kpl	1		
6	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "PODCIĄG NÓG i DRABINKA"	kpl	1		
7	P.a. dostarczenie i montaż fundamentu prefabrykowanego o masie do 700kg	szt	4		
8	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - zestaw zabawowo-sprawnościowy	kpl	1		
9	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - huśtawka stalowa wahadłowa podwójna	kpl	1		
10	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Bujak na sprężynie	kpl	1		
11	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - ławka konstrukcji stalowej z oparciem	szt	1		
12	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Kosz na odpady	szt	1		
13	P.a. Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	kpl	1		
14	Analogia. Wykopy ręczne pod fundamenty urządzeń	m3	7,772		
15	Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu - stopy betonowe pod konstrukcje urządzeń. Beton klasy B-20.	m3	6,106		
Wyposażenie placu rekreacyjnego					
3 Ogrodzenie panelowe					
16	P.a. Budowa ogrodzenia z paneli prefabrykowanych metalowych z podmurówką betonową i łącznikiem wysokości 0,2m.	mb	92		
17	P.a. Budowa furtki metalowej z wypełnieniem z panela prefabrykowanego metalowego	m2	1,45		
Ogrodzenie panelowe					
4 Roboty wykończeniowe					
18	P.a. Dosianie trawy na całym terenie placu rekreacyjnego	m2	480		
Roboty wykończeniowe					
5 Obsługa geodezyjna					
19	P.a. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1		
Obsługa geodezyjna					
Razem k.b.					
Podatek VAT 23%					
Ogółem					