

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło gmina Staboszów działka nr ewid. 169/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0121/01	P.a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod plac rekreacyjny  522/10000	ha	0,052
		razem	ha	0,052
2	KNR 4-01 0101/06	Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii III	m2	520
<b>2 Wyposażenie placu rekreacyjnego</b>				
3	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "WYCIĄG GÓRNY i KRZESŁO"  1	kpl	1
		razem	kpl	1
4	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "ORBITREK i BIEGACZ"  1	kpl	1
		razem	kpl	1
5	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "PRASA NOŻNA i WIOŚLARZ"  1	kpl	1
		razem	kpl	1
6	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "PODCIĄG NÓG i DRABINKA"  1	kpl	1
		razem	kpl	1
7	KNR 5 1001/04	P.a. dostarczenie i montaż fundamentu prefabrykowanego o masie do 700kg  4	szt	4
		razem	szt	4
8	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - zestaw zabawowo-sprawnościowy  1	kpl	1
		razem	kpl	1
9	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - huśtawka stalowa wahadłowa podwójna  1	kpl	1
		razem	kpl	1
10	KNR 2-02 1217/01	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Bujak na sprężynie  1	kpl	1
		razem	kpl	1
11	KNR 2-02 1218/01	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Ławka konstrukcji stalowej z oparciem  1	szt	1
		razem	szt	1
12	KNR 2-02 1218/01	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Kosz na odpady  1	szt	1
		razem	szt	1
13	KNR 2-02 1218/01	P.a. Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem  1	kpl	1
		razem	kpl	1
14	KNR 2-01 0307/02	Analogia. Wykopy ręczne pod fundamenty urządzeń  7,772	m3	7,772
		razem	m3	7,772
15	KNR 2-02 0203/01	Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu - stopy betonowe pod konstrukcje urządzeń. Beton klasy B-20.  6,106	m3	6,106
		razem	m3	6,106
<b>3 Ogrodzenie panelowe</b>				
16	KNR-W 2-25 0307/01	P.a. Budowa ogrodzenia z paneli prefabrykowanych metalowych z podmurówką betnową i łącznikiem wysokości 0,2m.	mb	92
17	KNR-W 2-25 0316/03	P.a. Budowa furtki metalowej z wypełnieniem z panela prefabrykowanego metalowego		

**Przedmiar**

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło gmina Ślaboszów działka nr ewid. 169/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,00*1,45	m2	1,45
			razem	1,45
		<b>4 Roboty wykończeniowe</b>		
18	KNR 2-01 0510/03	P.a. Dosianie trawy na całym terenie placu rekreacyjnego	m2	520
		<b>5 Obsługa geodezyjna</b>		
19	KNR 2-01 0121/01	P.a. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1