

Kosztorys ślepy

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice gmina Słaboszów działka nr ewid. 279/73

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	P.a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod plac rekreacyjny	ha	0,039		
2	Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii III	m2	391,6		
Roboty przygotowawcze					
2 Wyposażenie placu rekreacyjnego					
3	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "ORBITREK i BIEGACZ"	kpl	1		
4	P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "JEŹDZIEC"	kpl	1		
5	P.a. dostarczenie i montaż fundamentu prefabrykowanego o masie do 700kg	szt	2		
6	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - zestaw zabawowo-sprawnościowy	kpl	1		
7	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - huśtawka stalowa wahadłowa podwójna	kpl	1		
8	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - huśtawka stalowa "BOCIANIE GNIAZDO"	kpl	1		
9	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - ławka konstrukcji stalowej z oparciem	szt	1		
10	P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Kosz na odpady	szt	1		
11	P.a. Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	kpl	1		
12	Analogia. Wykopy ręczne pod fundamenty urządzeń	m3	7,772		
13	Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu - stopy betonowe pod konstrukcje urządzeń. Beton klasy B-20.	m3	6,106		
Wyposażenie placu rekreacyjnego					
3 Roboty wykończeniowe					
14	P.a. Dosianie trawy na całym terenie placu rekreacyjnego	m2	391,6		
Roboty wykończeniowe					
4 Obsługa geodezyjna					
15	P.a. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1		
Obsługa geodezyjna					
Razem k.b.					
Podatek VAT 23%					
Ogółem					