

## Przedmiar

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice gmina Słaboszów działka nr ewid. 279/73

| Nr                                       | Podstawa               | Opis robót   | Jm    | Ilość |
|--|------------------------|--|-------|-------|
| <b>1 Roboty przygotowawcze</b>           |                        |  |       |       |
| 1  | KNR<br>2-01<br>0121/01 | P.a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod plac rekreacyjny<br><br>391,6/10000   | ha    | 0,039 |
|  |                        |  | razem | 0,039 |
| 2  | KNR<br>4-01<br>0101/06 | Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii III  | m2    | 391,6 |
| <b>2 Wyposażenie placu rekreacyjnego</b> |                        |  |       |       |
| 3  | KNR<br>2-02<br>1217/01 | P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "ORBITREK i BIEGACZ"  | kpl   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 4  | KNR<br>2-02<br>1217/01 | P.a. Dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń - "JEŹDZIEC"  | kpl   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 5  | KNNR 5<br>1001/04      | P.a. dostarczenie i montaż fundamentu prefabrykowanego o masie do 700kg<br><br>2   | szt   | 2     |
|  |                        |  | razem | 2     |
| 6  | KNR<br>2-02<br>1217/01 | P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - zestaw zabawowo-sprawnościowy  | kpl   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 7  | KNR<br>2-02<br>1217/01 | P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - huśtawka stalowa wahadłowa podwójna  | kpl   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 8  | KNR<br>2-02<br>1217/01 | P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - huśtawka stalowa "BOCIANIE GNIAZDO"  | kpl   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 9  | KNR<br>2-02<br>1218/01 | P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Ławka konstrukcji stalowej z oparciem  | szt   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 10                                       | KNR<br>2-02<br>1218/01 | P.a. Dostarczenie i montaż obiektu "małej architektury" - Kosz na odpady   | szt   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 11                                       | KNR<br>2-02<br>1218/01 | P.a. Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem   | kpl   | 1     |
|  |                        |  | razem | 1     |
| 12                                       | KNR<br>2-01<br>0307/02 | Analogia. Wykopy ręczne pod fundamenty urządzeń<br><br>7,772   | m3    | 7,772 |
|  |                        |  | razem | 7,772 |
| 13                                       | KNR<br>2-02<br>0203/01 | Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu - stopy betonowe pod konstrukcje urządzeń. Beton klasy B-20.<br><br>6,106 | m3    | 6,106 |
|  |                        |  | razem | 6,106 |
| <b>3 Roboty wykończeniowe</b>            |                        |  |       |       |

Usługi Remontowo-Budowlane  
**Adam Dudziński**  
 32-200 Miechów, ul. Kamienna 13  
 tel. 41 38 33 409 / 696 076 774  
 NIP 659-113-08-19 / Regon 35710007  
 e-mail: budowamiechow@gmail.com

**Przedmiar**

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice gmina Słaboszów działka nr ewid. 279/73

| Nr | Podstawa               | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|----|------------------------|--|-----|-------|
| 14 | KNR<br>2-01<br>0510/03 | P.a. Dosianie trawy na całym terenie placu rekreacyjnego | m2  | 391,6 |
|    |                        | <b>4 Obsługa geodezyjna</b>                              |     |       |
| 15 | KNR<br>2-01<br>0121/01 | P.a. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  | kpl | 1     |

**Usługi Remontowo-Budowlane**  
**Adam Dudziński**  
32-200 Miechów, ul. Kamienna 13  
tel. 41 38 33 409, 696 070 094  
NIP 659-113 08 49, Regon 357185827  
e-mail: budowamiechow@gmail.com